

附件1-1. 消毒供应室维修改造工程统计表

兰州大学口腔医院西站门诊部消毒供应室 维修改造项目

统计表

编制日期：二零二五年四月

估算总表

工程名称：兰州大学口腔医院西站门诊部消毒供应室维修改造项目

序号	分部分项工程	单位	数量	金额（元）	备注
1	拆除工程	项	1		
2	电气工程	项	1		
3	给排水工程	项	1		
4	空调通风工程	项	1		
5	装饰工程	项	1		
6	改造利旧恢复措施	项	1		
合计	大写：人民币壹拾伍万圆整			¥150,000.00	

分项工程统计表

工程名称：拆除清运工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					综合单价	合价
1	门拆除	门代号及洞口尺寸:1000*2100mm	樘	4		
2	隔断拆除	隔断拆除	m²	60		
3	吊顶拆除	原有吊顶拆除	m²	40		
4	垃圾清运	施工现场垃圾清运，运距30km	项	1		
合 计		大写：				

备注：统计量误差由响应单位核准，设备配置应满足平面图功能

分项工程统计表

工程名称：电气工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					综合单价	合价
配电箱						
1	配电箱	1.名称: 照明插座配电箱 130kW 2.回路: 带320A空开一个, 100空开一个, 40A空开4个, 25A空开7个, 16A空开7个	台	1		
分部小计						
电缆						
1	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格: WDZB-YJY-4*95+1*50	m	50		
2	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格: WDZB-YJY-5*16	m	40		
3	电力电缆	1.名称: 电力电缆 2.规格: WDZB-YJY-5*4	m	120		
分部小计						
管线灯具						
1	LED灯	600*600	套	25		
2	照明开关	名称: 单联单控开关	个	7		
3	照明开关	名称: 双联双控开关	个	2		
4	插座	1.名称: 五孔安全型插座 2.材质: 220V 10A	个	20		
5	镀锌桥架	1.名称: 桥架 2.规格: 100*100mm 3.材质: 钢质 4.类型: 槽式	m	25		
6	配线	1.配线形式: 管内穿线 2.规格: BV-2.5mm ²	m	350		
7	配线	1.配线形式: 管内穿线 2.规格: BV-4mm ²	m	480		
8	配管	1.名称: JDG管 2.规格: DN20 3.配置形式: 吊顶内敷设	m	200		
9	接线盒	1.名称: 接线盒	个	62		
10	总等电位接地盒	1.名称: 总等电位接地盒	台	1		
11	局部等电位接地盒	1.名称: 局部等电位接地盒	台	3		
分部小计						
合 计		大写:				

备注：统计量误差由响应单位核准，设备配置应满足平面图功能

分项工程统计表

工程名称：给排水工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					综合单价	合价
给水设备						
1	不锈钢管 DN20	1. 介质: 给水（自来水） 2. 材质、规格: 不锈钢管 DN20	m	30		
2	不锈钢管 DN25	1. 介质: 给水（热水） 2. 材质、规格: 不锈钢管 DN25	m	26		
3	不锈钢管 DN32	1. 介质: 给水 2. 材质、规格: 不锈钢管 DN32	m	5		
4	304不锈钢管 DN20	1. 介质: 纯水 2. 材质、规格: DN20	m	18		
5	304不锈钢管 DN25	1. 介质: 纯水 2. 材质、规格: DN25	m	3		
6	304不锈钢管 DN50	1. 介质: 软水 2. 材质、规格: DN50	m	7		
7	管道支架	1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 吊架 3. 刷防锈漆两道、调和漆两道	kg	25		
8	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀 2. 材质: 不锈钢 3. 规格、压力等级: DN20 4. 连接形式: 螺纹连接	个	2		
分部小计						
排水设备						
1	不锈钢管 DN50	1. 介质: 污水 2. 材质、规格: 不锈钢管 DN50	m	25		
2	PVC管 DN50	1. 介质: 污水 2. 材质、规格: PVC管 DN50	m	28		
3	排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢地漏 2. 型号、规格: DN75	个	4		
4	管道支架	1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 吊架 3. 刷防锈漆两道、调和漆两道	kg	15		
分部小计						
合 计		大写:				

备注：统计量误差由响应单位核准，设备配置应满足平面图功能

分项工程统计表

工程名称：空调、通风工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
					综合单价	合价
空调设备及附件						
1	散流器	1. 名称: 散流器 2. 规格: 320*320	个	8		
2	软管及对接辅料		项	1		
3	利旧主机拆装		项	1		
分部小计						
排风系统						
1	离心风机箱	1. 名称: 离心风机箱 2. 流量: 2500-3500m3/h 4. 静压: 300Pa 5. 功率: 1.1KW 6. 材质: 机壳, 叶轮都由防腐PP材质组成	台	1		
2	排风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌薄钢板 3. 形状: 矩形 4. 板材厚度: 8 0.5 5. 接口形式: 法兰连接	m2	40		
3	防雨百叶	1. 名称: 防雨百叶 2. 材质: 铝合金材质	套	1		
4	通风管道绝热	1. 绝热材料品种: 橡胶 2. 绝热厚度: 25mm	m2	25		
5	管道支架	1. 材质: 型钢 2. 管架形式: 吊架	kg	16		
6	金属结构刷油	1. 除锈级别: 轻除锈 2. 油漆品种: 樟丹两遍再刷红色调和漆两遍	kg	2		
分部小计						
合 计		大写:				

备注：统计量误差由响应单位核准，设备配置应满足平面图功能

分项工程统计表

工程名称：装修工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	数量	金额（元）	
门窗工程						
1	不锈钢门	规格：500*2100mm	樘	1		
2	保险柜室饰面防盗门	规格：1000*2100mm	樘	1		
3	洁净物品室专用成品门	1. 规格：1000*2100mm 2. 门板：5+40+5mm厚，配优质闭门器。 3. 门上带圆角双面钢化玻璃视窗，400*600mm，玻璃应采用厚度不小于5mm的钢化安全玻璃。	樘	1		
分部小计						
装饰与隔断工程						
1	洁净（饰面）板隔断	专项设备暗装包墙，隔断墙体衔接	m²	40		
2	玻璃隔断		m²	12		
分部小计						
吊顶工程						
1	铝扣板吊顶	1. 钢筋吊杆 2. C38轻钢龙骨，卡扣龙骨，三角龙骨 3. 600*600*0.8mm铝扣板（含成型材阴角压条，边龙骨，密封胶） 4. 材质衔接过度处理	m2	40		
分部小计						
其他装饰工程						
1	单槽洗手池	材质：304材质，斜边挡板 100mm，带门，池内高 200mm，感应水龙头	台	1		
2	不锈钢传递窗	1. 窗类型：不锈钢传递窗 2. 框材质、外围尺寸600*500*500 3. 电子互锁，紫外线杀菌	台	2		
4	收费台利旧拆装	含新装侧位隔断	台	1		
分部小计						
合 计		大写：				

备注：统计量误差由响应单位核准，设备配置应满足平面图功能